



V/Stein Eriksen

Oslo, 2012-8-2

Prosjekt: Professor Dahlsgt 1

Pristilbud på tilleggs arbeid iht. avviksmeldinger sendt den 30.7.2012

Post Nr.	Tekster	Enhet/mengder	Sum Kr.
1	Beslags arbeider: 1) <u>Veggbeslag i svalgang 3. etasje</u> : Tilpasse og montere ca. 42 l. m PVC-belagte veggbeslag i stål, bredde 10 cm, format 0,65 mm. 2) <u>Dørbeslag i svalgang 3. etasje</u> : Tilpasse og montere 6. stk. dørbeslag i PVC-belagt stål, format 0,65 mm 3) <u>Veggbeslag i svalgang 4. etasje</u> : Tilpasse og montere ca. 42 l. m veggbeslag i PVC-belagt stål, bredde 10 cm, format 0,65 mm. 4) <u>Dørbeslag i svalgang 4. etasje</u> : Tilpasse og montere 5. stk. dørbeslag i PVC-belagt stål, format 0,65 mm. 5) <u>Veggbeslag i svalgang 5. etasje</u> : Tilpasse og montere ca. 16 l. m veggbeslag i PVC-belagt stål, bredde 30 cm, format 0,65 mm. 6) <u>Dørbeslag i svalgang 5. etasje</u> : Tilpasse og montere 2. stk. dørbeslag i PVC-belagt stål, format 0,65 mm. Slisse spor for beslag i 3., 4. og 5. etasje.	R. S	58 099,-
2	Levering og montering av varmekabler: 1) 4. etasje: Varmekabel TXLP 3 X 3300W. fra Nexans 2) 5. etasje: Varmekabel TXLP 3 X 2600 W. fra Nexans Vi tar forbehold om at eksisterende kursopplegg med tilførsler er inntakt og tåler effekten.	R. S	68 821,-
3	Flytsparkling av varmekabler opptil 20 mm med Novament M1	R. S	43 680,-
4	Igjenstøping av hull i dekke i dørsmye 5.etasje	R. S	1 200,-
5	Demontering PVC beslag stål og avfallshåndtering 5.etasje	R. S	3 400,-
	Sum eks. mva.		218 880,-
	25 % mva		54 720,-
	Totalsum		273 600,-